



S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

OBCENÍ URÁD HVOŽDANY 262 44	
Došlo dne:	27-06-2018
č.j.	529/2018
počet listů	1/11

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Hvožd'any

se sídlem : Hvožd'any 80, 262 44 Hvožd'any
zastoupené : Markétou Balkovou, starostkou obce
IČ : 00242292
DIČ :
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., 3527211369/0800

Zhotovitel:

Radek Šimsa, služby mechanizace-zemní práce

se sídlem : Bezdědovice 120, 388 01 Blatná
Zastoupená : Radkem Šimsou
IČ : 63292394
DIČ : CZ6911301672
Bankovní spojení : Moneta Money Bank a.s., 1854433744/0600

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. Zástupci objednatele:

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je: Miroslav Krčál
telefon : 725 828 411

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla
- provedení dodatečných zkoušek, nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací, nebo odstranění jejich částí
- odstranění nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla



Uvedený zástupce objednatele je oprávněný sjednávat jinou změnu smlouvy, než je výše uvedeno.

I. 2. Zástupci zhotovitele: Radek Šimsa

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

telefon : 602 247 620
e-mail : radeksimsa@centrum.cz

Stavbyvedoucí není oprávněný rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

článek II.

Předmět díla

- II.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace dodávky stavebních prací „**MK Hvožd'any - oprava**“.
- II.2. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného výběrového řízení a podmínek tohoto řízení podle zpracovaného výkazu výměr a dodržení vydaných připomínek, souhlasů, stanovisek ostatních účastníků řízení.
- II.3. Předmět díla zahrnuje části: oprava místní komunikace – vyfrézování stávajícího poškozeného povrchu a pokládka živičné směsi, dláždění z kamenných kostek a oprava opěrné zdi podél komunikace.
- II.4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

článek III.

Termín plnění

- III.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle dne 1. 3 2018.
- III.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do 31. 8. 2018.

článek IV.

Cena za dílo

- IV.1. Cena za dílo dle čl. II. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

Cena za předmět díla úhrnem	1 787 480,00
DPH ve výši 21%	375 371,00
Cena včetně DPH	2 162 851,00



- IV.2. Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV.3. Oboustranně potvrzená cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy.

článek V.

Platební podmínky

- V.1. Cena za předmět díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.
- V.2. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
 - číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - název díla,
 - fakturovanou částku bez DPH,
 - sazbu a výši DPH,
 - celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
 - případně přílohu k fakturaci (soupis provedených prací) a
 - podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.
- V.3. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu v případě, že:
- fakturovaná částka nebude odpovídat vykonaným pracím,
 - faktura obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje, případně nemá požadované přílohy,
 - budou do faktury zahrnuty práce neschválené objednatelem,
 - faktura bude obsahovat jiné neoprávněně účtované částky;
 - nastane-li takový případ, musí objednatel vrátit fakturu zhotoviteli nejpozději do dne splatnosti faktury anebo do 14 dnů od prokazatelného předání faktury objednateli. Při vrácení faktury je objednatel povinen uvést důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
- V.4. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele do třicátého dne ode dne následujícího po doručení faktury (daňového dokladu) zhotovitele na adresu objednatele.



článek VI.

Provedení díla

- VI.1. Dílo bude považováno za skončené po dokončení veškerých prací a dodávek. Dokončení bude potvrzené podpisy v protokolu o předání a převzetí díla s předložením všech zákonných vyjádření a dokladů k provozu a předání tohoto díla.
- VI.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými předpisy, zákony a vyhláškami a postupy zabezpečení jakosti díla, včetně zajištění stavby dopravně inženýrským opatřením pro zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu a dále vytýčení inženýrských sítí pro tuto stavbu v případě potřeby na své náklady a odpovědnost.
- VI.3. Zhotovitel bude při realizaci díla zachovávat všechny zákony, vyhlášky a předpisy platné v České republice.
- VI.4. Zhotovitel se zavazuje k uložení, případně zneškodnění veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu se zákony ČR a na své náklady.
- VI.5. V průběhu prací bude zhotovitel provádět průběžný úklid.
- VI.6. V případě, že zhotovitel svojí činností spojenou s realizací díla způsobí škodu objednateli nebo třetí osobě z titulu nedbalosti, opomenutí nebo z důvodu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, závazných norem, je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo poskytnout finanční náhradu.

článek VII.

Záruky a smluvní pokuty

- VII.1. V případě, že objednatel nebo zhotovitel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.
- VII.2. V případě nedodržení termínu předání a převzetí díla nebo jeho jednotlivých částí má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla nebo jednotlivých částí za každý i započatý den prodlení.
- VII.3. Zhotovitel zodpovídá za správnost provedení díla podle platných obecně právních i odborných předpisů. V případě zjištěných vad díla, vzniklých vinou zhotovitele, je tento povinen tyto vady neprodleně odstranit na své náklady.
- VII.4. Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 36 měsíců od data převzetí díla objednatelem.

článek VIII.

Všeobecná ustanovení

- VIII.1. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla.



- VIII.2. Obě smluvní strany potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
- VIII.3. Změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami. V případě, že nebude poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu č. 5, nebude stavba realizována a zároveň smlouva pozbývá platnosti.
- VIII.4. Tato smlouva se řídí primárně zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dále budou při provádění této smlouvy aplikovány všechny relevantní platné zákony České republiky. Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré vzniklé spory budou řešit vzájemnou dohodou.
- VIII.5. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby podle odstavce VII. 4. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této smlouvy plynoucích.

Za objednatele:

24.4.2018

Markéta Balková, starostka obce



Za zhotovitele:

21.05.2018

Radek Šimsa, majitel firmy

SLUŽBY- MECHANIZACE
ZEMNÍ PRÁCE
Radek Šimsa, Bezdědovice 120
388 01 Blatná, mobil: 602 247 620
IČ: 632 92 394, DIČ: CZ6911301672


přílohy: položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozpočet	SO01	MK Hvoždany	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	MK Hvoždany		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017/068	MK Hvoždany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	OBEC Hvoždany			
Dodavatel	Radek Šimsa SMZP Bezdědovice 120		Zakázkové číslo	2017/068
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 690 409	
Z	PSV celkem	6 031	
R	M práce celkem	91 040	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 787 480	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 787 480	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 787 480	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Radek Šimsa	Jméno : Obec Hvoždany
Datum :		Datum : 01.03.2018	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		SLUŽBY- MECHANIZACE ZEMNÍ PRÁCE Radek Šimsa, Bezdědovice 120 388 01 Blatná, mobil: 602 247 620 IČ: 632 92 394, DIČ: CZ6911301672	
Základ pro DPH	21,0 %		1 787 480 Kč
DPH	21,0 %		375 371 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 162 851 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/068 MK Hvožd'any	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 MK Hvožd'any		MK Hvožd'any

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	202 604	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	61 732	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	511 867	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	963	0	0	0	0
5 Komunikace	604 248	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	78 905	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 511	0	0	0	0
8 Trubní vedení	30 207	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	9 020	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	12 324	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	63 723	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 803	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	38 940	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	6 031	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	91 040	0
VN Vedlejší náklady	59 563	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 690 409	6 031	0	91 040	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/068 MK Hvozďany	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 MK Hvozďany	MK Hvozďany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	200,00	151,60	30 320,00
2	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.9 cm	m2	948,00	168,00	159 264,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6,50	81,50	529,75
		2,00*2+2,50		6,50		
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	42,75	21,30	910,58
		25,00*(1,60+0,20)/2*1,90		42,75		
5	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	42,75	115,00	4 916,25
		25,00*(1,60+0,20)/2*1,90		42,75		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	42,75	98,20	4 198,05
		25,00*(1,60+0,20)/2*1,90		42,75		
7	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	47,50	6,50	308,75
		25,00*1,90		47,50		
8	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	20,00	4,90	98,00
		25,00*0,80		20,00		
9	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	40,00	39,00	1 560,00
		25,00*1,60		40,00		
10	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	4,75	105,00	498,75
		25,00*1,90/10		4,75		
Celkem za		1 Zemní práce				202 604,13
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
11	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	14,00	2 351,00	32 914,00
		25,00*0,80*0,70		14,00		
12	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	40,00	541,00	21 640,00
		25,00*0,80*2		40,00		
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	40,00	101,20	4 048,00
		25,00*0,80*2		40,00		
14	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	117,50	14,10	1 656,75
		25,00*(1,70+0,20+0,20+0,20+2,40)		117,50		
15	693660192R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2	m2	135,13	10,90	1 472,86
		25,00*(1,70+0,20+0,20+0,20+2,40)*1,15		135,13		
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				61 731,61
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
16	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	85,00	3 598,00	305 830,00
		25,00*1,70*2		85,00		
17	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování nadzáklad.zdiva	m3	86,70	763,00	66 152,10
		1,70*25,00*2		85,00		
		0,50*1,70*2		1,70		
18	58380758R	Kámen lomový upravený tř 1 kyklopský	t	59,50	2 351,00	139 884,50
		25,00*1,70*0,50*2,80		59,50		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				511 866,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	457531111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm	m3	1,00	963,00	963,00
		25,00*0,20*0,20		1,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				963,00
Díl: 5		Komunikace				
20	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	213,40	131,70	28 104,78
		7,00*1,20		8,40		
		2,00*2,50		5,00		
		200,00		200,00		
21	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	948,00	265,70	251 883,60

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/068 MK Hvoždany	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 MK Hvoždany	MK Hvoždany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ² 948*2	m ²	1 896,00 1 896,00	15,60	29 577,60
23	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m ²	948,00	208,00	197 184,00
24	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm 2,00*2,50 200,00	m ²	205,00 5,00 200,00	475,60	97 498,00
Celkem za 5 Komunikace						604 247,98
Díl: 62 Upravy povrchů vnější						
25	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene nová opěrná zeď: 25,00*1,70*2 0,50*1,70*2 stávající zeď: 23,00*1,00*2 23,00*0,30*2	m ²	146,50 85,00 1,70 46,00 13,80	538,60	78 904,90
Celkem za 62 Upravy povrchů vnější						78 904,90
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
26	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 23,00*0,30*0,10	m ³	0,69 0,69	3 153,00	2 175,57
27	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm 23,00*0,30*0,10	m ³	0,69 0,69	603,00	416,07
28	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 23,00*0,15*2 0,30*0,15*2	m ²	6,99 6,90 0,09	305,00	2 131,95
29	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění 23,00*0,15*2 0,30*0,15*2	m ²	6,99 6,90 0,09	86,50	604,64
30	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý (6,20+0,70*2)*1,10	m	8,36 8,36	203,00	1 697,08
31	637121113U00	Okapový chodník kačírek tl 20cm 7,60*0,50	m ²	3,80 3,80	350,00	1 330,00
32	59217509R	Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm 8,66*2*1,15	kus	19,92 19,92	58,00	1 155,24
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 510,55
Díl: 8 Trubní vedení						
33	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	25,00	10,50	262,50
34	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	2 125,00	4 250,00
35	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6,00	1 324,00	7 944,00
36	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 25,00*1,20	m	30,00 30,00	45,00	1 350,00
37	R	oprava stávající vpusti(nový rošt,koš+vyzdívka)	ks	2,00	8 200,00	16 400,00
Celkem za 8 Trubní vedení						30 206,50
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 2,00*2+2,50	m	6,50 6,50	251,90	1 637,35
39	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (2,00*2+2,50)*0,20*0,30 (6,20+0,70*2)*0,20*0,20	m ³	0,69 0,39 0,30	2 256,00	1 565,66
40	919722211R00	Dilatační spáry řez. příčné 9 mm,zalítí za studena 9,00+14,60+6,50+5,20	m	35,30 35,30	20,80	734,24
41	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 9,00+14,60+6,50+5,20	m	35,30 35,30	72,00	2 541,60
42	R	napojení na stávající komunikaci 9,00+14,60+6,50+5,20	m	35,30 35,30	72,00	2 541,60

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/068 MK Hvožďany	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 MK Hvožďany	MK Hvožďany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				9 020,45
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
43	938533111T00	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	948,00	13,00	12 324,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inž.staveb				12 324,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
44	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 25,00*0,80*0,70	m3	14,00 14,00	2 059,00	28 826,00
45	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 25,00*1,70*0,50	m3	21,25 21,25	1 150,00	24 437,50
46	965022131R00	Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2 2,00*2,50 170,00	m2	175,00 5,00 170,00	51,80	9 065,00
47	965024131R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2 7,00*1,20	m2	8,40 8,40	43,00	361,20
48	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm 23,00*0,30*0,10	m3	0,69 0,69	1 498,00	1 033,62
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				63 723,32
Díl: 97		Prorážení otvorů				
49	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného stávající zed:23,00*1,00*2 23,00*0,30*2	m2	59,80 46,00 13,80	45,10	2 696,98
50	979024943U00	Očištění obrubník silniční 2,00*2+2,50	m	6,50 6,50	23,00	149,50
51	979071911U00	Očištění kostka velká kámen 2,00*2,50 200,00	m2	205,00 5,00 200,00	19,30	3 956,50
Celkem za		97 Prorážení otvorů				6 802,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
52	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	686,77	56,70	38 939,90
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				38 939,90
Díl: 772		Kamenné dlažby				
53	772501150R00	Dlažba z kamene, pravouhlých desek, prostá tl.4-5 cm 7,00*1,20	m2	8,40 8,40	718,00	6 031,20
Celkem za		772 Kamenné dlažby				6 031,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
54	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	397,73	105,00	41 761,44
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	397,73	115,00	45 738,72
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	397,73	8,90	3 539,78
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				91 039,94
Díl: VN		Vedlejší náklady				
57	1000T	vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
58	V_100000I	Zařízení staveniště	%	1,00	49 563,00	49 563,00
59	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00		
60	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00		
61	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00		
62	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00		
63	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00		
64	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00		
Celkem za		VN Vedlejší náklady				59 563,00