

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele:

č.smlouvy zhotovitele: 1/2018/400-18

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Multifunkční hřiště Hvožd'any“

ZNAKON, a.s.

Sídlo č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)

KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

(dále jen jako „zhotovitel“)

Obec Hvožd'any, Hvožd'any 80, 262 44 Hvožd'any

zastoupený: Markéta Bálková, starostka

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. Příbram

č. účtu: 3527211369/0800

IČ:00242292

(dále jen jako „objednatel“)

Tímto dodatkem se mění článek **IV. Cena díla** následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně ceny díla dle položkového rozpočtu a zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích. Položkový rozpočet je nedílnou součástí

tohoto dodatku, následujícím způsobem.

IV. Cena díla

Cena dle původní SOD bez DPH	7.474.003,61 Kč
Cena dle dodatku č.2 bez DPH	827.155,15 Kč
Celková cena celkem bez DPH	8.301.158,76 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

ZNAKON, a.s.

Jméno: Vladimír Kotrch
předseda představenstva
Datum:

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

Obec Hvoždany

Jméno: Markéta Bálková
Datum: 19.12.2018



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Soubor staveb: 400-18 - Multifunkční hřiště – Hvoždany

Stavba: 400-18-9 - Dodatek č. 2 k SOD (vícepráce/méněpráce) - Multifunkční hřiště - Hvoždany

Objednatel: Obec Hvoždany

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

Základní cena: 827 155,15

Cena - celkem:	827 155,15
DPH:	173 702,58
Cena s daní:	1 000 857,73

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1,00000

Náklad na měrnou jedn.: 827 155,15

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 13.12.2018

Vypracoval nabídku: VAVRÍK JAN

Datum vypracování nabídky: 13.12.2018

19.12.2018
OBEC HVOŽDANY
IČ: 00242292
DIČ: CZ00242292
-2-

ZNAKON, a.s.

Č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 056 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 32

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Soubor staveb: 400-18 - Multifunkční hřiště – Hvozďany

Stavba: 400-18-9 - Dodatek č. 2 k SOD (vícepráce/méněpráce) - Multifunkční hřiště - Hvozďany

Objekt: SO 002 - RAV1602 - SO 02 Opěrná stěna

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001A	131201101	MÉNĚPRÁCE - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	-12,50000	228,26	-2 853,25
001B	131301101	VÍCEPRÁCE - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - JÍMKA	M3	26,00000	284,35	7 393,10
002A	131201109	MÉNĚPRÁCE - Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	M3	-6,25000	12,33	-77,06
002B	131301109	VÍCEPRÁCE - Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	26,00000	36,78	956,28
003A	131201102	MÉNĚPRÁCE - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	-694,25930	130,81	-90 816,06
003B	131301102	VÍCEPRÁCE - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	694,25940	158,26	109 873,49
003C	131401102	VÍCEPRÁCE - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	M3	330,61033	418,26	138 281,08
004A	131201109	MÉNĚPRÁCE - Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	M3	-347,12965	12,33	-4 280,11
004B	131301109	VÍCEPRÁCE - Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	694,25940	36,78	25 534,86
005A	132201101	MÉNĚPRÁCE - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	-67,19700	580,83	-39 030,03
005B	132401101	VÍCEPRÁCE - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 - DRENÁŽ	M3	67,19700	1 747,83	117 448,93
006A	132201109	MÉNĚPRÁCE - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	-33,59900	164,28	-5 519,64
007A	132201201	MÉNĚPRÁCE - Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	-15,18000	367,04	-5 571,67
007B	132401201	VÍCEPRÁCE - Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 - ODKOPY PRO KANAL. ZAŘÍ	M3	35,50000	1 130,43	40 130,27
008A	132201209	MÉNĚPRÁCE - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-7,59000	21,72	-164,85
009A	162301101	MÉNĚPRÁCE - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	-653,83690	16,62	-10 866,77
009B	162301151	VÍCEPRÁCE - Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 do 500 m	M3	433,30733	70,00	30 331,51
012A	174101101	MÉNĚPRÁCE - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	M3	-220,52960	72,69	-16 030,30
013A	175111101	VÍCEPRÁCE - Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - KAN.	M3	44,12000	394,69	17 413,72
014A	583312000	MÉNĚPRÁCE - šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypaný materiál	t	-5,52005	412,71	-2 278,18
015	121101102	VÍCEPRÁCE -Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	240,00000	9,81	2 354,40
016	167101102	VÍCEPRÁCE -Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ORNICE	M3	90,00000	36,81	3 312,90
018	167101102	MÉNĚPRÁCE -Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	-653,83690	36,81	-24 067,74
019	167101152	VÍCEPRÁCE - Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	M3	433,30733	67,48	29 239,58
1 - Zemní práce						320 714,46

2 - Zakládání

sp 032 1/18

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
015A	212752213	MÉNĚPRÁCE - Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 125 mm včetně I	m	-103,38004	187,12	-19 344,47
015B	212752213	VÍCEPRÁCE - Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky	m	104,51000	187,12	19 555,91
016A	212972113	MÉNĚPRÁCE - Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 125	m	-103,38004	24,23	-2 504,90
016B	212972113	VÍCEPRÁCE - Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	104,51000	24,23	2 532,28
017A	214500111	MÉNĚPRÁCE - Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 30	m	-103,38004	50,24	-5 193,81
017B	214500111	VÍCEPRÁCE - Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, píske	m	104,51000	50,24	5 250,58
018A	583441550	VÍCEPRÁCE - šterkodr frakce 0-22	t	0,45200	375,49	169,72
019A	273313511	MÉNĚPRÁCE - Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř.	M3	-3,99200	2 388,68	-9 535,61
020	275313711	VÍCEPRÁCE - Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládané	M3	4,65000	2 321,74	10 796,09
2 - Zakládání						1 725,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
021A	327324128	MÉNĚPRÁCE - Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí	M3	-2,15700	3 078,92	-6 641,23
022A	327351211	VÍCEPRÁCE - Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	44,35200	429,57	19 052,29
023A	327351219	MÉNĚPRÁCE - Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m Připlat	m2	-25,58000	28,68	-733,63
024A	327351221	VÍCEPRÁCE - Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstran	m2	44,35200	183,84	8 153,67
025B	327361006	VÍCEPRÁCE - Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo B5	t	3,43000	37 739,13	129 445,22
026A	327361040	MÉNĚPRÁCE - Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí KA 17	t	-0,44600	29 769,33	-13 277,12
027A	382413115	MÉNĚPRÁCE - Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 l pro usazení do terénu	KUS	-1,00000	1 079,22	-1 079,22
028A	562300150	MÉNĚPRÁCE - jímka plastová na obetonování 2 x 2 x 1,5 m objem 6 m3	KUS	-1,00000	20 637,14	-20 637,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce						114 282,83

4 - Vodovodné konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
039A	451572111	MÉNĚPRÁCE - Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	-0,92000	1 841,70	-1 694,36
040A	452311141	MÉNĚPRÁCE - Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	-0,86400	2 725,80	-2 355,09
4 - Vodovodné konstrukce						-4 049,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
041A	634662113	VÍCEPRÁCE - Výplň smršť. a dilatačních spar betonů elastickým tmelem, šířka spáry pře	m	65,83000	56,59	3 725,32

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
042A	634911133	MÉNĚPRÁCE - Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár š 20 mm hl do 40 mm v čerst	m	-86,88000	307,33	-26 700,83
043	634911152	VÍCEPRÁCE - Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvém betonu šířky přes :	m	66,28000	224,35	14 869,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-8 105,59

8 - Trubní vedení						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
044A	871315211	MÉNĚPRÁCE - Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	-11,50000	163,79	-1 883,58
045A	899620131	MÉNĚPRÁCE - Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/2	M3	-3,52000	2 701,06	-9 507,73
8 - Trubní vedení						-11 391,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
046A	91912113R	MÉNĚPRÁCE - Utěsnění smršťovacích spár elastickým tmelem s vlož. z miner.vláken neb	m	-17,60000	226,28	-3 982,53
047A	931992111	MÉNĚPRÁCE - Výplň dilatačních spár z minerál. vláken nebo pěnového polystyrénu tl 20	m2	-1,57500	367,37	-578,61
048A	935112211	MÉNĚPRÁCE - Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cem	m	-0,94200	313,23	-295,06
049A	592274960	MÉNĚPRÁCE - žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm	KUS	-2,88600	83,51	-241,01
050A	9399411131	MÉNĚPRÁCE - Bednění pracovní spáry ve stěně	m	-5,78000	422,25	-2 440,60
051A	949101111	MÉNĚPRÁCE - Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 1	m2	-157,53800	84,63	-13 332,44
052	949101112	VÍCEPRÁCE - Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 1	m2	172,63000	47,91	8 270,70
053A	953961113	MÉNĚPRÁCE - Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s	KUS	-264,00000	58,72	-15 502,08
056	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání z	m2	3,88000	146,96	570,20
057	R 004	VÍCEPRÁCE - DODÁVKA, MONTÁŽ + OSAZENÍ NOVÉHO ZÁBRADLÍ - dle požadavku	kpl	1,00000	280 000,00	280 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						252 468,57

998 - Přesun hmot						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
058A	998152111	VÍCEPRÁCE - Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	10,00570	176,39	1 764,91
998 - Přesun hmot						1 764,91

Celkem za HSV - Práce a dodávky HSV

667 410,19

PSV - Práce a dodávky PSV

111 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům



POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
059A	711112002	VÍCEPRÁCE -Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploši	m2	245,00000	20,42	5 002,90
060A	111631520	VÍCEPRÁCE -lak asfaltový izolační	t	0,20000	23 663,92	4 732,78
061	111631500	VÍCEPRÁCE -lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,10000	42 347,83	4 234,78
062A	998711101	VÍCEPRÁCE -Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotno:	t	0,30000	794,00	238,20
063	711112001	VÍCEPRÁCE -Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploši	m2	245,00000	14,96	3 665,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						17 873,87

767 - Konstrukce zámečnické

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
064A	767161111	MÉNĚPRÁCE -Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	-97,00000	67,07	-6 505,79
065A	140110140	MÉNĚPRÁCE -trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 32 x 2 mm pozink	m	-97,00000	74,82	-7 257,54
066A	140110220	MÉNĚPRÁCE -trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 45 x 5 mm pozink	m	-66,00000	158,75	-10 477,50
067A	140110200	MÉNĚPRÁCE -trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 45 x 3 mm pozink	m	-97,00000	125,94	-12 216,18
068A	767995111	MÉNĚPRÁCE -Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-124,08000	83,25	-10 329,66
069A	136112200	MÉNĚPRÁCE -plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm pozink	t	-0,12400	23 282,92	-2 887,08
070A	767995115	MÉNĚPRÁCE -Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	-302,64000	23,19	-7 018,22
071A	136112140	MÉNĚPRÁCE -plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 4x1000x2000 mm pozink	t	-0,30300	24 341,24	-7 375,40
767 - Konstrukce zámečnické						-64 067,37

Celkem za PSV - Práce a dodávky PSV

-46 193,50

Celkem za Objekt: SO 002 - RAV1602 - SO 02 Opěrná stěna

621 216,69

Objekt: SO 004 - RAV1604 - SO 04 Hřiště

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001A	119001203	MÉNĚPRÁCE -Úprava zemin vápnm tl vrstvy 400 mm	m2	-2 150,74400	47,47	-102 095,82
002A	585301600	MÉNĚPRÁCE -vápno CL 90 JM nehašené VL	t	-12,60000	2 116,63	-26 669,54
003A	121101102	MÉNĚPRÁCE -Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	-1 083,32000	9,81	-10 627,37
004A	122202202	MÉNĚPRÁCE -Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v h	M3	-437,20700	61,46	-26 870,74
004B	122302202	VÍCEPRÁCE - Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hc	M3	299,00000	168,70	50 441,30
004C	122402202	VÍCEPRÁCE - Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hc	M3	299,00000	454,78	135 979,22



POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005A	122202209	MÉNĚPRÁCE - Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepi	M3	-69,10400	23,33	-1 612,20
006A	162301101	MÉNĚPRÁCE - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	-329,20700	16,62	-5 471,42
007A	171101101	MÉNĚPRÁCE - Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	M3	-329,20700	60,15	-19 801,80
008	181101102R01	VÍCEPRÁCE - Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním RUČNĚ	m2	150,00000	45,00	6 750,00
010	167101102	VÍCEPRÁCE - Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ORNICE	M3	110,00000	36,81	4 049,10
011	119001412	VÍCEPRÁCE - Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí betonové, kameninové, žel	m	1,00000	261,04	261,04
013	132201101	VÍCEPRÁCE - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - PRODLOUŽ	M3	18,00000	580,83	10 454,94
014	132201109	VÍCEPRÁCE - Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	9,00000	164,28	1 478,52
1 - Zemní práce						16 265,24

5 - Komunikace pozemní

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010A	564231111	VÍCEPRÁCE - Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozproštěním, vhlazením a zhut	m2	11,50000	71,33	820,30
011A	564730011	VÍCEPRÁCE - Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostř	m2	11,50000	95,63	1 099,75
012	564710011	VÍCEPRÁCE - Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostř	m2	230,49000	50,66	11 676,62
013A	564761111	VÍCEPRÁCE - Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16 - 32 mm tl 200 mm	m2	11,50000	189,65	2 180,98
015	564851111	VÍCEPRÁCE - Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	1 865,25000	92,17	171 920,09
017A	576136121	MÉNĚPRÁCE - Asfaltový koberec dtenážní jemnozrnný AKOJ J) tl 40 mm š přes 3 m	m2	-1 865,25400	146,64	-273 520,85
017B	576136111	VÍCEPRÁCE - Asfaltový drenážní koberec jemnozrnný otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozpro	m2	1 865,25000	163,48	304 931,07
018A	5771351221	MÉNĚPRÁCE - Asfaltový drenážní koberec hrubozrnný AKOH tl 40 mm š přes 3 m z	m2	-1 865,25400	129,71	-241 942,10
018B	576146311	VÍCEPRÁCE - Asfaltový drenážní koberec hrubozrnný otevřený AKO 16 (AKOH) s rozpro	m2	1 865,25000	163,48	304 931,07
019A	579000000	MÉNĚPRÁCE - Lajnování hřiště	SOUBOR	-1,00000	89 693,23	-89 693,23
019B	579291111	VÍCEPRÁCE - Venkovní lité pryzkové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložko	m	744,09600	120,54	89 693,33
020A	5792111211	MÉNĚPRÁCE - Strojně litý polyuretanový povrch 1-vrstvý tl 10 mm ostatní barva s impře	m2	-1 865,25400	1 047,73	-1 954 282,57
020B	579221246	VÍCEPRÁCE - Venkovní lité polyuretanové povrchy tloušťky 11 mm BEZ elastické podlož	m2	1 865,25000	1 090,86	2 034 726,62
021A	596211112	MÉNĚPRÁCE - Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 30	m2	-23,49000	231,47	-5 437,23
022A	592450380	MÉNĚPRÁCE - dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-25,79500	147,59	-3 807,08
023A	596212211	VÍCEPRÁCE - Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 1	m2	11,50000	281,31	3 235,07
024A	592450070	VÍCEPRÁCE - dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	11,50000	181,38	2 085,87
5 - Komunikace pozemní						358 617,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
025A	916131213	MÉNĚPRÁCE -Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lož	m	-26,75000	262,16	-7 012,78
026A	592174150	MÉNĚPRÁCE -obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	KUS	-27,00000	85,82	-2 317,14
027A	916231213	MÉNĚPRÁCE - Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplnění	m	-103,75000	256,17	-26 577,64
028A	592175090	MÉNĚPRÁCE - obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm	KUS	-209,57500	47,95	-10 049,12
029A	916331112	VÍCEPRÁCE - Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z	m	23,90000	132,81	3 174,16
030A	592175120	MÉNĚPRÁCE - SOD -obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní	KUS	-547,62200	23,76	-13 011,50
030B	592173010	VÍCEPRÁCE - obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm	KUS	595,90000	26,26	15 648,33
031A	935932411	VÍCEPRÁCE - Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s	m	11,00000	3 273,98	36 013,78
032	286114600	VÍCEPRÁCE -trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8	KUS	14,00000	213,04	2 982,56
033	592453190	VÍCEPRÁCE -dlažba zatravnňovací BEST-VEGA 60x40x8 cm přírodní	m2	100,00000	286,96	28 696,00
034	596411112	VÍCEPRÁCE -Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 1l	m2	100,00000	173,04	17 304,00
035	916991121	VÍCEPRÁCE -Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruhy z dlažebních kostek z betonu prc	M3	15,52000	2 373,91	36 843,08
036	953943122	VÍCEPRÁCE -Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuveden	KUS	14,00000	90,44	1 266,16
037	M28611732.A	VÍCEPRÁCE -Roura PVC DN 400x1000 mm vč. kladení a bourání	KUS	7,00000	3 542,00	24 794,00
038	R 002	VÍCEPRÁCE -Chránička kabel. PVC DN 60	m	80,00000	35,00	2 800,00
039	R 003	VÍCEPRÁCE -Sloupek BPL 60x2,5x4000 PVC	ks	14,00000	1 230,00	17 220,00
040	R 004	VÍCEPRÁCE -Vzpěra plotová 38x3000 PVC	ks	18,00000	403,00	7 254,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						135 027,90

998 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
040A	998222012	VÍCEPRÁCE - Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	34,05400	10,58	360,29
998 - Přesun hmot						360,29

Celkem za HSV - Práce a dodávky HSV

510 271,12

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
045	R 005	VÍCEPRÁCE -Pouzdro montážní pro sloupky AL, VOLEJBAL Weller	ks	2,00000	3 205,00	6 410,00
059	R 019	VÍCEPRÁCE -Montážní pouzdro na basketbal konstrukci pozink Basketbal	ks	1,00000	1 617,00	1 617,00
060	R 020	VÍCEPRÁCE -pouzdro pro sloupky- pozink, um.povrch-T	PAR	2,00000	5 940,00	11 880,00



POLOŽKY ROZPOČTU

767 - Konstrukce zámečnické

19 907,00

Celkem za PSV - Práce a dodávky PSV

19 907,00

Celkem za Objekt: SO 004 - RAV1604 - SO 04 Hřiště

530 178,12

Objekt: SO 005 - SO 05 Odvodnění

2 - 002: Základy

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
022	693000	VÍCEPRÁCE - Geotextilie polypropylenová např. Geofiltex - 63/50, pevn. příč./podél. 33 /	m2	725,50000	14,10	10 229,55
023	286-005	VÍCEPRÁCE -Flexibilní drenážní potrubí PVC - DN125	m	140,00000	45,11	6 315,40
024	286-018	VÍCEPRÁCE -Flexibilní drenážní potrubí PVC - spojka DN 125	KUS	15,00000	70,48	1 057,20
025	286112000	VÍCEPRÁCE -Tuhé drenážní potrubí PE - DN100 -perforace 220 stupňů	m	410,00000	56,39	23 119,90
026	286112010	VÍCEPRÁCE -Tuhé drenážní potrubí PE - DN100 přechod na KG	KUS	22,00000	140,97	3 101,34
027	286112100	VÍCEPRÁCE -Tuhé drenážní potrubí PE - DN100 zátk	KUS	22,00000	66,96	1 473,12
028	211561111	VÍCEPRÁCE -Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber a trativodů - hrubé drcené,	M3	134,76000	568,13	76 561,20
029	211571121	VÍCEPRÁCE -Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber a trativodů - drobně těžené,	M3	26,46000	512,17	13 552,02
030	212752213	VÍCEPRÁCE -Montáž trativodů z drenážních trubek plastových tuhých nebo flexibilních,	m	550,00000	82,92	45 606,00
031	289971231	VÍCEPRÁCE -Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu - sklon přes 1:2,5 do 1:1	m2	630,87000	8,92	5 627,36
032	877313123	VÍCEPRÁCE -Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PVC v otevřeném výkopu	KUS	59,00000	29,33	1 730,47
033A	827-1	MÉNĚPRÁCE -Hloubková drenáž DN 125, včetně výkopu a obsypu	m	-105,00000	333,88	-35 057,40
034A	827-2	MÉNĚPRÁCE -Hloubková drenáž DN 100, bez výkopu a obsypu	m	-410,00000	325,81	-133 582,10
2 - 002: Základy						19 734,06

3 - 003: Svislé konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
033	592-1	VÍCEPRÁCE -Zákrýtová deska -vnitřní průměr-výška 2500/300, 3,2t - včetně dopravy	KUS	1,00000	14 096,88	14 096,88
034	592-2	VÍCEPRÁCE -Betonová kruhová jímka průměr-výška 2500/2500, 10,6t včetně dopravy -	KUS	1,00000	28 193,76	28 193,76
035	R003	VÍCEPRÁCE -Práce jeřábu při montáži nádrže , včetně dopravy jeřábu - hmotnost nejtěžší	HOD	5,00000	1 057,26	5 286,30
3 - 003: Svislé konstrukce						47 576,94

4 - 004: Vodorovné konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
036	592243	VÍCEPRÁCE -Prstenec vyrovnávací - 600/80/120, DN 625, výška 80 mm, paleta 14 ks,1	KUS	7,00000	155,76	1 090,32

ZNAKON

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
037	592243	VÍCEPRÁCE -Prstenec vyrovnávací - TBW-Q 600/60/120, DN 625, výška 60 mm, paleta	KUS	4,00000	133,61	534,44
038	592243	VÍCEPRÁCE -Prstenec vyrovnávací - TBW-Q 600/100/120, DN 625, výška 100 mm, pale	KUS	7,00000	174,94	1 224,58
039	592243	VÍCEPRÁCE -Prstenec vyrovnávací - TBW-Q 600/120/120, DN 625, výška 120 mm, pale	KUS	1,00000	196,51	196,51
040	592243	VÍCEPRÁCE -Vpust uliční betonová DIN 4052 - vyrovnávací prstenec, TBV 10a, výška 60	KUS	3,03000	128,22	388,51
041	451541111	VÍCEPRÁCE -Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - štěrkodrt' 1	M3	1,26000	884,99	1 115,09
042	451573111	VÍCEPRÁCE -Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a ště	M3	129,43000	515,58	66 731,52
043	452112111	VÍCEPRÁCE -Osazení betonových dílců - prstence nebo rámy pod poklopy a mříže, výšk	KUS	18,00000	69,89	1 258,02
044	452112111	VÍCEPRÁCE -Osazení betonových dílců - prstence nebo rámy pod poklopy a mříže, výšk	KUS	3,00000	69,89	209,67
045	452112121	VÍCEPRÁCE -Osazení betonových dílců - prstence nebo rámy pod poklopy a mříže, výšk	KUS	1,00000	141,31	141,31
046	452313131	VÍCEPRÁCE -Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého nebo železobetonového, v c	M3	4,79000	1 497,03	7 170,77
047	452353101	VÍCEPRÁCE -Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu - blok	m2	11,70000	182,75	2 138,18
4 - 004: Vodorovné konstrukce						82 198,91

8 - 008: Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
035A	827	MÉNĚPRÁCE-Kanalizační potrubí DN 150, včetně zemních prací a obsypu - v nezpevně	m	-175,20000	1 109,10	-194 314,32
036A	827-10	MÉNĚPRÁCE-Dodávka a montáž akumulací nádrže, včetně výkopu a obetonování	M3	-20,30952	3 992,24	-81 080,48
037A	827-9	MÉNĚPRÁCE-Vpust z prefabrikátů, vtoková mříž, - včetně napojení vpusti	KUS	-3,00000	12 081,14	-36 243,42
038A	827-3	MÉNĚPRÁCE-Kanalizační plastové šachty, DN600 - včetně poklopu	KUS	-4,00000	15 874,72	-63 498,88
039A	823-4	MÉNĚPRÁCE-Kanalizační betonové šachty, DN1000 - včetně poklopu	KUS	-9,00000	18 275,44	-164 478,96
048	286115680	VÍCEPRÁCE -Přesuvka z PVC kanalizační KG - KGU, DN 150	KUS	9,00000	352,41	3 171,69
049	286113	VÍCEPRÁCE -Trubka z PVC hrdlová kanalizační KG - SN 8 ML, DN 150, délka 5000 mm	KUS	38,00000	493,38	18 748,44
050	2861139	VÍCEPRÁCE -Odbočka z PVC kanalizační KG - KGEA, DN 150/150, úhel 45 °	KUS	4,00000	105,73	422,92
051	28611	VÍCEPRÁCE -Nátrubek přechodový PVC/ drenážní potrubí - DN 125	KUS	11,00000	70,48	775,28
052	286113610	VÍCEPRÁCE -Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 45 °	KUS	4,00000	56,39	225,56
053	2861136	VÍCEPRÁCE -Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 100, úhel 45 °	KUS	22,00000	21,14	465,08
054	28611	VÍCEPRÁCE -Odbočka z PVC kanalizační KG - KGEA, DN 150/100, úhel 45 °	KUS	22,00000	77,54	1 705,88
055	R827-1	VÍCEPRÁCE -Práce při přepojování na stávající kanalizaci - zajištění stávajícího potrubí	KUS	1,00000	2 500,00	2 500,00
056	592246	VÍCEPRÁCE -Poklop šachtový s pantem a jištěním proti krádeži - litinový, s odvětráním, v	KUS	2,00000	4 254,00	8 508,00
057	592243050	VÍCEPRÁCE -Skrůž šachtová kruhová betonová - TBS- 1000/250/120 + SP, DN 1000, v	KUS	4,00000	554,78	2 219,12
058	592241	VÍCEPRÁCE -Dno šachtové betonové - TBZ- 1000/500, průměr 1000 mm, výška 500 mm	KUS	5,00000	4 613,20	23 066,00
059	592243070	VÍCEPRÁCE -Skrůž šachtová kruhová betonová - TBS- 1000/1000/120 + SP, DN 1000, v	KUS	9,00000	1 357,00	12 213,00

ZNAKON

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
060	592246	VÍCEPRÁCE -Poklop šachtový s pantem a jištěním proti krádeži - TBN-Q BEGU, bez odv	KUS	5,00000	2 125,00	10 625,00
061	592243480	VÍCEPRÁCE -Těsnění šachtové - DN 1000	KUS	36,00000	140,97	5 074,92
062	592243120	VÍCEPRÁCE -Skruž šachtová přechodová - konus, DN 1000/625, výška 600 mm, tloušť	KUS	5,00000	1 085,01	5 425,05
063	28611	VÍCEPRÁCE -Nátrubek přechodový PVC/drenážní potrubí - DN 100	KUS	22,00000	63,43	1 395,46
064	592-07	VÍCEPRÁCE -Vpust uliční betonová DIN 4052 - kalový koš pozink nízky, B1, rozměry 26c	KUS	3,04500	298,95	910,30
065	592-20	VÍCEPRÁCE -Vpust uliční betonová DIN 4052 - středová skruž vysoká, TB 6d, výška 600	KUS	2,02000	242,65	490,15
066	592-01	VÍCEPRÁCE -Vpust uliční betonová DIN 4052 - mříž s rámem, D400, LxBxH 500x500x1	KUS	3,00000	1 607,43	4 822,29
067	592-10	VÍCEPRÁCE -Vpust uliční betonová DIN 4052 - dno s přímým výtokem, TB 1a PVC, výšk	KUS	3,00000	214,48	643,44
068	592-22	VÍCEPRÁCE -Vpust uliční betonová DIN 4052 - horní skruž nízká, TB 5c, výška 200 mm,	KUS	3,00000	128,81	386,43
069	871313121	VÍCEPRÁCE -Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC v otevřeném výkopu ve sklonu c	m	181,20000	11,13	2 016,76
070	877313122	VÍCEPRÁCE -Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PVC v otevřeném výkopu	KUS	9,00000	29,33	263,97
071	877313123	VÍCEPRÁCE -Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PVC v otevřeném výkopu	KUS	26,00000	29,33	762,58
072	877353121	VÍCEPRÁCE -Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PVC v otevřeném výkopu	KUS	26,00000	55,08	1 432,08
073	894118001	VÍCEPRÁCE -Příplatek k ceně šachty kanalizační - na potrubí, za každých dalších 0,60 r	KUS	36,00000	1 003,32	36 119,52
074	894411111	VÍCEPRÁCE -Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, výšky vstupu do 1,50 m -	KUS	5,00000	5 551,02	27 755,10
075	894812331	VÍCEPRÁCE -Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP - roura šachtová korugovaná -	KUS	3,00000	1 864,67	5 594,01
076	894812378	VÍCEPRÁCE -Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP - poklop - DN 600, pro zatížení	KUS	3,00000	2 625,00	7 875,00
077	895941111	VÍCEPRÁCE -Zřízení vpustí kanalizační uliční - z betonových dílců, UV-50 normální	KUS	3,00000	381,97	1 145,91
078	899103111	VÍCEPRÁCE -Osazení poklopů litinových a ocelových, včetně rámu - hmotnost přes 100.	KUS	7,00000	382,62	2 678,34
079	899203111	VÍCEPRÁCE -Osazení mříží litinových, včetně rámu a košů na bahno - hmotnost přes 10.	KUS	3,00000	445,78	1 337,34
080	899623161	VÍCEPRÁCE -Obetonování potrubí nebo zdiva stok v otevřeném výkopu, betonem prostý	M3	5,00131	1 587,50	7 939,58
081	899643111	VÍCEPRÁCE -Bednění pro obetonování potrubí - v otevřeném výkopu	m2	37,05000	200,43	7 425,93
082	894812332	VÍCEPRÁCE -Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP - roura šachtová korugovaná -	KUS	5,00000	3 252,17	16 260,85
083	894812378	VÍCEPRÁCE -Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP - poklop - DN 600, pro zatížení	KUS	5,00000	2 625,00	13 125,00
8 - 008: Trubní vedení						-304 090,08

9 - 009: Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
040A	X40163	MÉNĚPRÁCE-Odvodňovací žlab z polymerického betonu šířka 100mm s roštem B125 - c	SOUBOR	-1,00000	58 402,46	-58 402,46
041A	943F2488-07	MÉNĚPRÁCE-Obrubník betonový - barevný odstín přírodní, LxBxH 500x80x250 mm, sf	KUS	-309,09100	71,95	-22 239,10
042A	X99999-0001	MÉNĚPRÁCE-Zaměření a dokumentace skutečného provedení	SOUBOR	-1,00000	31 749,44	-31 749,44
043A	X99999-1112	MÉNĚPRÁCE-Vytýčení trasy	SOUBOR	-1,00000	7 940,70	-7 940,70



POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
044A	942F2030-002	MÉNĚPRÁCE-Osazení silničního obrubníku betonového ležatého - bez boční opěry, lože	m	-76,50000	89,52	-6 848,28
045A	944f2030-002	MÉNĚPRÁCE-Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem - šifka	m	-76,50000	255,20	-19 522,80
082	933901111	VÍCEPRÁCE -Zkoušky objektů a vymývání - zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakét	M3	11,78000	18,88	222,41
084	952903112	VÍCEPRÁCE -Výčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m - čištění odpadních vo	m2	4,91000	28,48	139,84
087	R99999-121	VÍCEPRÁCE -Laboratorní zkouška vhodnosti výkopku	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
9 - 009: Ostatní konstrukce a práce						-126 340,53

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
088A	998276101	VÍCEPRÁCE -Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot nebo sklamináto	t	215,00000	665,78	143 142,70
089	VRN	VÍCEPRÁCE -VRN vedlejší rozpočtové náklady - STAVBA	KČ	1,00000	0,00	0,00
99 - 099: Přesun hmot HSV						143 142,70

Celkem za Objekt: SO 005 - SO 05 Odvodnění

-137 778,00

Objekt: SO 006 - SO 06 Vodovodní přípojka

1 - 001: Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107163	VÍCEPRÁCE -Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jec	m2	5,50000	53,40	293,70
002	113107183	VÍCEPRÁCE -Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě přes 50 do 20	m2	8,30000	71,57	594,03
003	113151113	VÍCEPRÁCE -Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním ploch do 500 m2 na	m2	10,50000	617,62	6 485,01
004	119001401	VÍCEPRÁCE -Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN	m	3,50000	210,43	736,51
005	119001412	VÍCEPRÁCE -Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí betonové, kameninové, žel	m	0,90000	261,04	234,94
006	121101101	VÍCEPRÁCE -Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m	M3	4,95000	15,72	77,81
007	130001101	VÍCEPRÁCE -Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávek - v blízkosti	M3	4,95000	292,02	1 445,50
008	132201201	VÍCEPRÁCE -Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3	M3	16,16000	147,03	2 376,00
009	132201209	VÍCEPRÁCE -Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost hor	M3	3,23000	9,87	31,88
014	161101101	VÍCEPRÁCE -Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 r	M3	16,16000	64,17	1 036,99
017	174101101	VÍCEPRÁCE -Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopá	M3	16,16000	48,41	782,31
085	979082213	VÍCEPRÁCE -Vodorovná doprava suti po suchu - bez naložení, ale se složením a s hrubý	t	5,90000	173,91	1 026,07
086	979087212	VÍCEPRÁCE -Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu suti	t	5,90430	126,96	749,61
1 - 001: Zemní práce						15 870,35

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU****4 - 004: Vodorovné konstrukce**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
042	451573111	VÍCEPRÁCE -Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a ště	M3	13,25000	676,52	8 963,89
4 - 004:	Vodorovné konstrukce					8 963,89

46 - 046: Zemní práce pro montážní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
045	460490012	VÍCEPRÁCE -Zakrytí - folie PVC 33 cm	m	26,30000	14,02	368,73
46 - 046:	Zemní práce pro montážní práce					368,73

5 - 005: Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
046	566903111	VÍCEPRÁCE -Vyspravení podkladu po překozech pro inženýské sítě, se zhutněním - kar	t	3,30000	720,16	2 376,53
047	566904111	VÍCEPRÁCE -Vyspravení podkladu po překozech pro inženýské sítě, se zhutněním - živici	t	0,95000	5 714,63	5 428,90
048	573211111	VÍCEPRÁCE -Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství	m2	27,10000	6,96	188,62
049	577135111	VÍCEPRÁCE -Asfaltový beton ACO 11 s rozprostřením a zhutněním, obrusná vrstva - šíř	m2	10,50000	193,04	2 026,92
050	577155112	VÍCEPRÁCE -Asfaltový beton ACL16+ s rozprostřením a zhutněním, ložní vrstva - šířka p	m2	8,30000	254,78	2 114,67
5 - 005:	Komunikace					12 135,64

9 - 009: Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001A	827-1	MÉNĚPRÁCE -Potrubí PE 32x3, včetně zemních prací, obsypu potrubí - v komunikaci	m	-4,00000	1 652,82	-6 611,28
002A	827-2	MÉNĚPRÁCE -Potrubí PE 32x3, včetně zemních prací, obsypu potrubí - v terénu	m	-12,80000	1 227,08	-15 706,62
003A	827-3	MÉNĚPRÁCE -Potrubí PE110x10, včetně zemních prací, obsypu potrubí - v komunikaci	m	-4,00000	1 801,08	-7 204,32
004A	827-4	MÉNĚPRÁCE -Potrubí PE110x10, včetně zemních prací, obsypu potrubí - v terénu	m	-5,50000	1 511,38	-8 312,59
005A	827-5	MÉNĚPRÁCE -Navrtávka pro potrubí 32x3, včetně armatur	KUS	-1,00000	4 636,16	-4 636,16
006A	827-6	MÉNĚPRÁCE -Navrtávka pro potrubí 110x10, včetně armatur	KUS	-1,00000	7 742,31	-7 742,31
007A	827-7	MÉNĚPRÁCE -Přemístění stávajícího hydrantu, repase hydrantu, zaslepení stávajícího p	KUS	-1,00000	8 995,66	-8 995,66
082	919731123	VÍCEPRÁCE -Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného - tloušťka přes 100	m	19,00000	46,41	881,79
084	919735113	VÍCEPRÁCE -Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu - hloubka přes 100 do 15	m	19,00000	94,78	1 800,82
9 - 009:	Ostatní konstrukce a práce					-56 526,33

99 - 099: Přesun hmot HSV

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
092	VRN	VRN vedlejší rozpočtové náklady - STAVBA	KČ	1,00000	0,00	0,00
99	- 099: Přesun hmot HSV					

Celkem za Objekt: SO 006 - SO 06 Vodovodní přípojka -19 187,73

Objekt: SO 007 - SO 07 Kanalizační přípojka

1 - 001: Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107163	VÍCEPRÁCE -Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jac	m2	3,00000	53,40	160,20
002	113107183	VÍCEPRÁCE -Odstranění podkladů nebo krytů živýchých, v ploše jednotlivě přes 50 do 20	m2	5,30000	71,57	379,32
003	113151113	VÍCEPRÁCE -Odstranění živického podkladu nebo krytu frézováním ploch do 500 m2 na	m2	7,00000	617,62	4 323,34
004	119001412	VÍCEPRÁCE -Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí betonové, kameninové, želi	m	1,80000	261,04	469,87
005	121101101	VÍCEPRÁCE -Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m	M3	4,17000	15,72	65,55
006	130001101	VÍCEPRÁCE -Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky - v blízkosti	M3	4,67000	292,02	1 363,73
007	132201201	VÍCEPRÁCE -Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3	M3	27,24000	147,03	4 005,10
008	132201209	VÍCEPRÁCE -Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepidlost hoi	M3	5,45000	9,87	53,79
013	161101101	VÍCEPRÁCE -Svislé přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 r	M3	27,24000	64,17	1 747,99
014	162301101	VÍCEPRÁCE -Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 r	M3	18,09000	11,04	199,71
015	167101101	VÍCEPRÁCE -Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množst	M3	18,09000	32,28	583,95
022	174101101	VÍCEPRÁCE -Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopá	M3	7,15000	48,41	346,13
049	979082213	VÍCEPRÁCE -Vodorovná doprava sutí po suchu - bez naložení, ale se složením a s hrubý	t	3,60000	173,91	626,08
050	979087212	VÍCEPRÁCE -Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu sutí	t	3,60000	126,96	457,06
1	- 001: Zemní práce					14 781,82

4 - 004: Vodorovné konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
030	451573111	VÍCEPRÁCE -Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a ště	M3	18,10000	676,52	12 245,01
4	- 004: Vodorovné konstrukce					12 245,01

46 - 046: Zemní práce pro montážní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
056	R460490012	VÍCEPRÁCE -Zakrytí - folie PVC 50 cm	m	27,00000	22,43	605,61



POLOŽKY ROZPOČTU

46 - 046: Zemní práce pro montážní práce

605,61

5 - 005: Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
031	566903111	VÍCEPRÁCE -Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhutněním - kam	t	1,80000	720,16	1 296,29
032	566904111	VÍCEPRÁCE -Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhutněním - živici	t	0,61000	5 714,63	3 485,92
033	573211111	VÍCEPRÁCE -Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství	m2	17,60000	6,96	122,50
034	577135111	VÍCEPRÁCE -Asfaltový beton ACO 11 s rozprostřením a zhutněním, obrusná vrstva - šíř	m2	7,00000	193,04	1 351,28
035	577155112	VÍCEPRÁCE -Asfaltový beton ACL16+ s rozprostřením a zhutněním, ložní vrstva - šířka p	m2	5,30000	254,78	1 350,33
5 - 005:	Komunikace					7 606,32

8 - 008: Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
017	170000000001	MÉNĚPRÁCE -Kanalizační potrubí DN150, včetně výkopů a úpravy nezpevněného terénu	m	-23,50000	2 834,13	-66 602,05
019	1700000000002	MÉNĚPRÁCE -Kanalizační potrubí DN150, včetně výkopů a úpravy konstrukce komunika	m	-3,50000	4 759,00	-16 656,50
021	1700000000003	MÉNĚPRÁCE -Kanalizační plastová šachta DN600, potrubí DN150	KUS	-2,00000	20 889,85	-41 779,70
025	286113200	VÍCEPRÁCE -Trubka z PVC hrdlová kanalizační KG - SN 8 ML, DN 150, délka 5000 mm	KUS	6,00000	493,38	2 960,28
026	286113600	VÍCEPRÁCE -Koleno z PVC kanalizační Wavin KG - KGB, DN 150, úhel 30 °	KUS	1,00000	99,13	99,13
027	28611390	VÍCEPRÁCE -Odbočka z PVC kanalizační KG - KGEA, DN 250/150, úhel 45 °	KUS	1,00000	848,70	848,70
028	286115680	VÍCEPRÁCE -Přesuvka z PVC kanalizační KG - KGU, DN 150	KUS	2,00000	352,41	704,82
029	286115720	VÍCEPRÁCE -Přesuvka z PVC kanalizační KG - KGU, DN 250	KUS	2,00000	634,95	1 269,90
036	871251111R00	VÍCEPRÁCE -Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm	m	10,00000	50,00	500,00
037	871313121	VÍCEPRÁCE -Montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve	m	27,00000	97,39	2 629,53
038	877313122	VÍCEPRÁCE -Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřen	KUS	2,00000	200,00	400,00
039	877313123	VÍCEPRÁCE -Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřen	KUS	1,00000	153,04	153,04
040	877373121	VÍCEPRÁCE -Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřen	KUS	1,00000	513,91	513,91
041	877373122	VÍCEPRÁCE -Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřen	KUS	2,00000	350,00	700,00
042	877375121	VÍCEPRÁCE -Výřez na potrubí z kanalizačních trub z PVC - DN 300	KUS	1,00000	303,48	303,48
043	892351111	VÍCEPRÁCE -Ostatní práce na trubním vedení - zkoušky vodotěsnosti kanalizačního pot	m	27,00000	15,65	422,55
052	M28611010	VÍCEPRÁCE -Trubka PVC kanaliz. s kroužky d 110x3,2x5000 mm	KUS	2,02000	451,00	911,02
053	R kanalizace	VÍCEPRÁCE -Napojení potrubí na stávající kanalizaci	KUS	1,00000	1 805,00	1 805,00
057	R-827-001	VÍCEPRÁCE -Práce při přepojování stávající kanalizace - zajištění stávajícího potrubí, z	KUS	1,00000	3 174,76	3 174,76
8 - 008:	Trubní vedení					-107 642,13



POLOŽKY ROZPOČTU

9 - 009: Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
046	919731123	VÍCEPRÁCE - Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiničního - tloušťka přes 100	m	15,00000	46,41	696,15
048	919735113	VÍCEPRÁCE - Řezání stávajícího živiničního krytu nebo podkladu - hloubka přes 100 do 15	m	15,00000	94,78	1 421,70
9 - 009:	Ostatní konstrukce a práce					2 117,85

99 - 099: Přesun hmot HSV

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
059	VRN	VRN vedlejší rozpočtové náklady - POKLÁDKA	KČ	1,00000	0,00	0,00
060	VRN	VRN vedlejší rozpočtové náklady - STAVBA	KČ	1,00000	0,00	0,00
99 - 099:	Přesun hmot HSV					

Celkem za Objekt: SO 007 - SO 07 Kanalizační přípojka

-70 285,52

Objekt: SO 008 - RAV1608 - SO 08 Sadové úpravy

HSV - Práce a dodávky HSV

001 - Hydroroosev

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	R001	Hydroroosev půdy - český zelený mulč (sláma, papír) vč. podpory růstu, zadržování vlhkosti	m2	1 500,00000	49,00	73 500,00
001 -	Hydroroosev					73 500,00

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001A	112101101	MÉNĚPRÁCE - Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	KUS	-4,00000	133,14	-532,56
002A	112201101	VÍCEPRÁCE - Odstranění pařezů D do 300 mm	KUS	8,00000	178,90	1 431,20
003A	121101102	MÉNĚPRÁCE - Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	-1 193,32000	9,81	-11 706,47
003B	121101103	VÍCEPRÁCE - Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	580,00000	37,91	21 987,80
004A	162301101	VÍCEPRÁCE - Vodorovné přemístění do 500 m ornice	M3	243,24300	16,62	4 042,70
005A	162301401	MÉNĚPRÁCE - Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	-4,00000	15,57	-62,28
006A	162301411	MÉNĚPRÁCE - Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300	KUS	-4,00000	341,78	-1 367,12
007A	162301421	VÍCEPRÁCE - Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	KUS	8,00000	54,73	437,84
008A	162301901	MÉNĚPRÁCE - Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 3	KUS	-40,00000	1,38	-55,20
009A	162301911	MÉNĚPRÁCE - Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do	KUS	-40,00000	3,07	-122,80



POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010A	162301921	MÉNĚPRÁCE-Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	KUS	-40,00000	4,71	-188,40
011A	1671011021	VÍCEPRÁCE -Nakládání ornice z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	243,24300	36,81	8 953,77
013A	005724400	MÉNĚPRÁCE-osivo směs travní hřištní	kg	-50,51400	105,83	-5 345,90
016A	183101115	MÉNĚPRÁCE-Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovi	KUS	-8,00000	334,83	-2 678,64
017A	184102115	MÉNĚPRÁCE-Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu	KUS	-8,00000	392,74	-3 141,92
018A	026504050	MÉNĚPRÁCE-Javor mlec /Acer platanoides/	KUS	-8,00000	4 762,42	-38 099,36
019A	184215111	MÉNĚPRÁCE-Ukovení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m délky do 1 m	KUS	-8,00000	247,23	-1 977,84
020A	052171080	MÉNĚPRÁCE-tyče dřevěné 6 m tl. 8 cm	M3	-0,24100	29 421,15	-7 090,50
021A	184801121	MÉNĚPRÁCE-Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	KUS	-8,00000	61,55	-492,40
022A	185804311	MÉNĚPRÁCE-Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	M3	-8,00000	365,99	-2 927,92
023A	185851121	MÉNĚPRÁCE-Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	-8,00000	347,36	-2 778,88
1 - Zemní práce						-41 714,87

998 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
024A	998231311	MÉNĚPRÁCE -Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-0,24000	675,50	-162,12
998 - Přesun hmot						-162,12

Celkem za HSV - Práce a dodávky HSV

31 623,01

Celkem za Objekt: SO 008 - RAV1608 - SO 08 Sadové úpravy

31 623,01

Objekt: SO 009 - RAV1609 - SO 09 Oplocení

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001A	132201101	MÉNĚPRÁCE-Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	-5,13400	580,83	-2 981,98
001B	132301101	VÍCEPRÁCE - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	5,13400	1 095,65	5 625,07
002A	132201109	MÉNĚPRÁCE-Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	-2,56700	164,28	-421,71
003A	162301101	MÉNĚPRÁCE-Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	-8,17200	16,62	-135,82
004A	174101101	MÉNĚPRÁCE-Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	M3	-8,17200	72,69	-594,02
005	R -131401101	VÍCEPRÁCE - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 - oplocení	M3	3,18600	1 841,00	5 865,43
006	174101102	VÍCEPRÁCE - Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštění	M3	68,00000	236,52	16 083,36

ZNAKON

POLOŽKY ROZPOČTU

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

23 440,32

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005A	2243111141	MÉNĚPRÁCE-Vrty pro patky sloupků D do 156 mm hor. III a IV	m	-55,20000	1 333,60	-73 614,72
006A	224511114	MÉNĚPRÁCE-Vrty pro sloupy brány oplocení 4 m D do 245 mm hor. III a IV	m	-26,60000	2 390,04	-63 575,06
007A	275311125	VÍCEPRÁCE - Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na	M3	6,04200	2 649,75	16 009,79
2 - Zakládání						-121 179,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008A	338171113	MÉNĚPRÁCE-Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonování	KUS	-92,00000	180,78	-16 631,76
009A	553422550	MÉNĚPRÁCE-sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	KUS	-86,00000	249,93	-21 493,98
010A	553422630	MÉNĚPRÁCE-sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	KUS	-6,00000	318,02	-1 908,12
011A	553422740	MÉNĚPRÁCE-vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchtem, 2500 mm	KUS	-12,00000	243,41	-2 920,92
012A	348101140	MÉNĚPRÁCE-Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy	KUS	-1,00000	1 044,56	-1 044,56
012B	348101240	VÍCEPRÁCE -Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes	KUS	1,00000	682,61	682,61
013A	553440000	MÉNĚPRÁCE-brána otevíravá 400 x 200 cm - pozink	KUS	-1,00000	14 287,25	-14 287,25
013B	553423410	VÍCEPRÁCE -brána kovová dvoukřídlá 4000x1800 mm	KUS	1,00000	8 704,54	8 704,54
014A	348121122	MÉNĚPRÁCE -Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	KUS	-27,00000	347,13	-9 372,51
015A	592331200	MÉNĚPRÁCE - deska plotová betonová 295x5x29 cm	KUS	-27,00000	411,68	-11 115,36
016A	348401130	MÉNĚPRÁCE - Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklon	m	-61,70000	74,61	-4 603,44
017A	313275140	MÉNĚPRÁCE -pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 175 cm	m	-74,53500	87,84	-6 547,15
018A	348401140	VÍCEPRÁCE -Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m	m	3,00000	82,07	246,21
019A	313275040	MÉNĚPRÁCE - pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	-170,00000	74,08	-12 593,60
020A	348401360	MÉNĚPRÁCE -Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu	m	-123,40000	6,47	-798,40
021A	156153000	MÉNĚPRÁCE -drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	m	-123,40000	2,91	-359,09
022A	348401360	VÍCEPRÁCE - Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu	m	3,00000	6,47	19,41
023A	348401460	VÍCEPRÁCE -Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu	m	12,00000	7,21	86,52
024A	156153000	VÍCEPRÁCE -drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	m	12,00000	2,91	34,92
025A	156192100	MÉNĚPRÁCE -krytka plastová 38 x 48 mm	KUS	-15,00000	10,31	-154,65
026	338171123	VÍCEPRÁCE -Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilová	KUS	67,00000	238,26	15 963,42
027	553422620	VÍCEPRÁCE -sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2400/48x1,5 mm	KUS	44,00000	249,93	10 996,92
028	R 003	VÍCEPRÁCE -Vzpěra plotová 38x2500 PVC	ks	23,00000	352,00	8 096,00

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
030	553423260	VÍCEPRÁCE -sloupek pro branku a bránu pr. 60 , pr. 76 mm včetně pantu	KUS	6,00000	1 530,43	9 182,58
031	553423270	VÍCEPRÁCE -sloupek pro branku a bránu pr. 60 , pr. 76 mm s otvorem na doraz	KUS	6,00000	1 530,43	9 182,58
032	348101210	VÍCEPRÁCE -Montáž vrat a vrátěk k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2	KUS	1,00000	178,26	178,26
033	553423200	VÍCEPRÁCE -branka vhodová kovová 900x1800 mm	KUS	3,00000	4 565,00	13 695,00
045	311970140	VÍCEPRÁCE -napínák lanový oko-hák zinek bílý M 16	KUS	1,00000	122,61	122,61
046	553423200	VÍCEPRÁCE -branka vhodová kovová 2000x2000 mm	KUS	2,00000	6 798,00	13 596,00
047	R 001	VÍCEPRÁCE -Sloupek BPL 60x2,50x5000 PVC	ks	21,00000	1 421,00	29 841,00
048	R 002	VÍCEPRÁCE -Vzpěra plotová 38x3000 PVC	ks	19,00000	403,00	7 657,00
049	339928822R00	VÍCEPRÁCE -Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním	KUS	40,00000	874,00	34 960,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce						59 414,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
026A	966071711	MÉNĚPRÁCE - Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	KUS	-56,00000	220,13	-12 327,28
027A	966071822	MÉNĚPRÁCE -Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	-164,00000	52,23	-8 565,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						-20 893,00

998 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
032A	998232111	MÉNĚPRÁCE -Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvármic v do 10 m	t	-27,18800	474,83	-12 909,68
033	998232110	VÍCEPRÁCE - Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tv:	t	29,54000	134,78	3 981,40
998 - Přesun hmot						-8 928,28

Celkem za HSV - Práce a dodávky HSV**-68 146,16****PSV - Práce a dodávky PSV****767 - Konstrukce zámečnické**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
033A	767995114	MÉNĚPRÁCE-Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	-825,84000	27,72	-22 892,28
034A	140110360	MÉNĚPRÁCE-trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm	m	-148,80000	275,16	-40 943,81
035A	998767101	MÉNĚPRÁCE-Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,86700	827,44	-717,39
767 - Konstrukce zámečnické						-64 553,48

SP 033 17/18



POLOŽKY ROZPOČTU

783 - Dokončovací práce - nátery

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
036A	783617633	MÉNĚPRÁCE -Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 100 mm	m	-124,00000	50,53	-6 265,72
783 - Dokončovací práce - nátery						-6 265,72

Celkem za PSV - Práce a dodávky PSV

-70 819,20

Celkem za Objekt: SO 009 - RAV1609 - SO 09 Oplocení

-138 965,36

Objekt: VON - RAV1610 - VON

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	013203001	VÍCEPRÁCE -Dilemská a výrobní dokumentace stavby (výkresová a textová) vč.technik	KUS	1,00000	3 679,00	3 679,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						3 679,00

VRN3 - Zařízení staveniště

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
014	034303000	VÍCEPRÁCE -Dopravní značení na staveništi k doprav.omezením vč.přip.světelné signali	KUS	1,00000	3 500,00	3 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště						3 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
018A	043103000	VÍCEPRÁCE - Zkoušky a ostatní měření	KUS	0,20000	15 874,72	3 174,94
VRN4 - Inženýrská činnost						3 174,94

Celkem za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 353,94

Celkem za Objekt: VON - RAV1610 - VON

10 353,94

Celkem za Stavba: 400-18-9 - Dodatek č. 2 k SOD (vícepráce/

827 155,15