DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

ze dne 14. 11. 2018

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Klubové centrum Hvožďany zázemí pro sociální služby“

Objednatel:	**Obec Hvožďany**
	Hvožďany 80, PSČ: 262 44
Odpovědný zástupce :	Markéta Balková, starostka
Bankovní spojení :	3527211369/0800
IČO: 00242292	Telefon :+420 724 705 685

a

Zhotovitel :	**STAFIS-KT s.r.o.**
Odpovědný zástupce :	Ing. Libor Smolík
Bankovní spojení :	KB Horažďovice, 78-2780780237/0100
IČO : 25219090	Telefon : 724 230 679 Fax :
DIČ : CZ25219090	

Tímto dodatkem se mění článek **IV. Cena díla** následujícím způsobem:

V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny okolnosti, které vedly ke změně technologie a rozsahu prací . Obě strany se dohodly na změně ceny díla dle položkového rozpočtu na základě skutečně provedených stavebních prací , který je nedílnou součástí tohoto dodatku, následujícím způsobem.

IV. Cena díla

Cena dle původní SOD bez DPH	2 201 358,83 Kč
Cena dle dodatku bez DPH	111 009,59 Kč
Celková cena celkem bez DPH	2 312 368,42 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Pačejově, dne 11.4.2019

Ve Hvožďanech dne 11.4.2019

Za zhotovitele:

STAFIS-KT s.r.o. - provádění stavebních prací - IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090 Pačejov-nad Orlicí 74, 341 01 Horažďovice

Za objednatele:

OBEC HVOŽĎANY okr. Příbram

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2018/22**	**Hvožďany - Klubové centrum**
Objekt:	**SO 01**	**Zázemí pro sociální služby**
Rozpočet:	**1**	**ZMĚNOVÝ LIST č. 1**

Objednatel:	**Obec Hvožďany**	IČO:
		DIČ:

Zhotovitel:	**STAFIS-KT s.r.o.**	IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			54 577,04
PSV			46 988,42
MON			9 444,13
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**111 009,59**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**111 009,59** CZK
Základní DPH	**21** %	**23 312,01** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**134 321,60 CZK**

v HVOŽĎANECH dne 11. 4. 2019

STAFIS-KT s.r.o. - provádění staveb - stavebniny - IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090 Pačejov-nádraží 74, 341 01 Horažďovice tel/fax: 376590145, e-mail: stafis-kt@seznam.cz

Za zhotovitele

OBEC HVOŽĎANY okr. Příbram -2-

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018/22	Hvožďany - Klubové centrum
O:	SO 01	Zázemí pro sociální služby
R:	1	**ZMĚNOVÝ LIST č. 1**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				24 334,71
V	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	20,90000	1 164,34	24 334,71
		výkop : (29,5+1,3)*0,5*0,5+10,6*0,5*1,5+7*0,5*1,5		20,90000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				18 323,17
V	342012222R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x opláš't.,RF 12,5mm	m2	24,99000	733,22	18 323,17
		5,7*4,7-1,8		24,99000		
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				62 448,66
V	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm vč. materiálu	m2	85,47000	678,00	57 948,66
		Klubové centrum : 71,84		71,84000		
		Chodba : 13,63		13,63000		
V	R311001	D+M protipožárního pouzdra pro integrovaná světla	ks	10,00000	450,00	4 500,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 331,00
V	R62001	D+M větracích mřížek ve fasádě, nerez	ks	9,00000	259,00	2 331,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-18 220,50
V	632415115RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm, vyrovnávací	m2	18,00000	427,00	7 686,00
		WC ZTP : 4,37		4,37000		
		Chodba : 13,63		13,63000		
M	631591105R00	Násyp pod podlahy z granulátu z pěnového skla	m3	-9,09000	2 850,00	-25 906,50
		Pěnové sklo kolem soklu : 0				
Díl:	64	Výplně otvorů				-34 640,00
M	338594T10	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 115x240 cm	kus	-1,00000	32 800,00	-32 800,00
		Vchodové dveře v dekoru : 0				
M	6410001	Demontáž a likvidace vchodových stávajících dveří	kpl	-1,00000	1 840,00	-1 840,00
Díl:	F0851	Elektroinstalace				46 988,42
M	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	-1,00000	150,00	-150,00
M	210110002R00	Spínač nástěnný dvoupól.- řaz. 2, obyč.prostředí	kus	-2,00000	195,00	-390,00
M	210111071R00	Zásuvka domovní dvouzásuvka 16A,250V	kus	-10,00000	185,00	-1 850,00
M	210200013R00	Svítidlo žárovkové, 60 W, stropní	kus	-1,00000	545,00	-545,00
M	210201039RT1	Svítidlo zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav., včetně svítidla +2x36W el.předřadník	kus	-10,00000	2 780,00	-27 800,00
M	360831013T00	D+M elektroinstalace - jističe, kabeláž, rozvody vč. výseků a začištění omítek, podružný materiál,, revize	kpl	-1,00000	56 200,00	-56 200,00
V	R1	Demontáž a přepojení stávající elektroinstalace	kpl	1,00000	3 905,00	3 905,00
V	R10	CYKY J 3x1,5	m	212,00000	12,87	2 728,44
V	R11	CYKY J 3x2,5	m	227,00000	21,89	4 969,03
V	R12	CYKY O 3x1,5	m	56,00000	12,87	720,72
V	R13	Kabel HDMI 15m	ks	2,00000	1 023,00	2 046,00
V	R14	Kabel VGA 15m	ks	1,00000	481,80	481,80
V	R15	Kabel 3x2,6 stíněný	m	40,00000	17,16	686,40
V	R16	Sádra 30 kg	ks	1,00000	181,50	181,50
V	R17	Chránič PF6 25/4/003	ks	2,00000	1 006,50	2 013,00
V	R18	Jistič PL6 16B/1	ks	9,00000	95,04	855,36
V	R19	Jistič PL6 10B/1	ks	6,00000	102,52	615,12
V	R2	Krabice KU68	ks	37,00000	10,34	382,58
V	R20	Svorka 15m M	ks	1,00000	46,20	46,20

V	R21	Tablo DT Tesla kompl.	ks	1,00000	3 245,00	3 245,00
V	R22	Přístroj DT Tesla elegant	ks	1,00000	979,00	979,00
V	R23	Trafo DT Tesla	ks	1,00000	1 511,40	1 511,40
V	R24	Svítidlo stropní LED	ks	13,00000	1 094,00	14 222,00
V	R25	Svítidlo RC127V LED 36W/840 PSD	ks	10,00000	3 674,00	36 740,00
V	R26	Unica zás. reproduktorová	ks	5,00000	219,78	1 098,90
V	R27	Unica zás. VGA	ks	1,00000	445,94	445,94
V	R28	Unica zás. cinch	ks	4,00000	1 025,86	4 103,44
V	R29	Unica zás. HDMI	ks	2,00000	494,12	988,24
V	R3	Krabice KPR68	ks	9,00000	23,87	214,83
V	R30	Unica spin. č.1	ks	1,00000	79,20	79,20
V	R31	Unica přep. ř.6	ks	2,00000	83,60	167,20
V	R32	Unica tlačítko půlené	ks	6,00000	81,40	488,40
V	R33	Unica žal. ovladač	ks	1,00000	234,30	234,30
V	R34	Unica zás. jednonás.	ks	24,00000	79,53	1 908,72
V	R35	Unica rám, 1n	ks	10,00000	37,40	374,00
V	R36	Unica rám, 2n	ks	3,00000	53,90	161,70
V	R37	Unica rám, 3n	ks	1,00000	82,61	82,61
V	R38	Unica rám, 4n	ks	3,00000	123,20	369,60
V	R39	Unica rám, 5n	ks	2,00000	164,34	328,68
V	R4	Podložka do zateplení KOPOS	m	1,00000	590,70	590,70
V	R40	Drobný materiál	soubor	1,00000	693,00	693,00
V	R41	Montáž	h	112,00000	242,00	27 104,00
V	R42	Doprava, režie	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00
V	R43	Revize	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
V	R5	CYH 2x2,5 transp.	m	88,00000	19,03	1 674,64
V	R6	UTP cat 6e	m	187,00000	10,67	1 995,29
V	R7	Lišta LV 40/20	m	7,00000	16,17	113,19
V	R8	Koax. kabel CB 120	m	35,00000	11,33	396,55
V	R9	CYKY J 5x1,5	m	94,00000	23,21	2 181,74
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-16 439,87
M	762812570RT3	Montáž záklopu, zapuštěný na pero, hoblovaná prkna, včetně dodávky řeziva, palubky tl. 25 mm	m2	-71,84000	405,00	-29 095,20
		Záklop v klubovně, palubky tl. 25 mm: 71,84		71,84000		
M	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-1,02444	1 161,00	-1 189,37
V	766427112R00	Podkladový rošt z palubek - pod izolaci	m	187,50000	72,60	13 612,50
		klub : 15*12,5		187,50000		
V	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,20000	1 161,00	232,20
Díl:	764	Konstrukce klempířské				21 084,00
V	R764000	Montáž PREFA sněhové zábrany	m	21,00000	450,00	9 450,00
V	R764001	PREFA svěrka trubky sněhové zábrany jednoduchá	ks	42,00000	187,00	7 854,00
V	R764002	PREFA trubka sněholamu 3m	ks	7,00000	540,00	3 780,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				4 800,00
205	R771001	D+M čistící rohože v nerez rámečku	m2	2,00000	2 400,00	4 800,00
	Celkem					**111 009,59**