

Smlouva o dílo

1) **Název akce :** „OBNOVA ŠPEJCHARU VE HVOŽDANECH“

2) **Místo stavby :** k. ú. Hvoždany

3) **Smluvní strany :**

Objednatel : Obec Hvoždany
Hvoždany 80, PSČ: 262 44
Odpovědný zástupce : Markéta Balková, starostka
Bankovní spojení : 3527211369/0800
IČO: 00242292 **Telefon :** +420 724 705 685

OBE CNÍ ÚŘAD HVOŽDANY	
262 44	
Došlo dne:	22 -10- 2019
č.j.	4321/2019
počet listů	119

a

Zhotovitel : STAFIS-KT s.r.o.
Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
Odpovědný zástupce : Ing. Libor Smolík, jednatel
Bankovní spojení : 4407003359/0800
IČO : 25219090 **Telefon :** 376 595 144 **Fax :** -
DIČ : CZ25219090

4) **Předmět smlouvy, označení a rozsah prací:**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „OBNOVA ŠPEJCHARU VE HVOŽDANECH“ - v rozsahu prací dle oceněného výkazu výměr.

5) **Podklady a dispozice:**

Nedílnou součástí smlouvy projektová dokumentace zpracovaná společností je položkový rozpočet, schválený objednatelem a zhotovitelem. Podrobnosti o provedení prací, jakož i případné změny v postupu prací budou projednány pověřenými zástupci obou smluvních stran a potvrzeny podpisem. Objednatel předal zhotoviteli vyhotovení odsouhlaseného projektu zpracovaného společností S-B s.r.o., se sídlem Husova 332, 264 01 Sedlčany, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58265, IČO: 256 52 362 a závazné stanovisko

6) **Dodací lhůty:**

Práce, které jsou předmětem této smlouvy, provede zhotovitel v termínech:

předání staveniště: do 7 dnů od podpisu smlouvy
zahájení realizace: do 14 od předání staveniště
termín dokončení: 07/2020

Způsob předání: písemným zápisem

7) **Údaje cenové a fakturační:**

Cena ve výši :	Provedení prací v ceně bez DPH	4 629 212,79,- Kč
	DPH 21 %	972 134,69,- Kč
	Cena včetně DPH	5 601 347,48,- Kč

je konečná, nepřekročitelná a oceněna položkovým rozpočtem.

Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z nabídky. Ostatní položky, které nebudou v nabídce obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha platných pro daný rok, které budou sniženy o 10%. Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Případné změny schvaluje vždy objednatel, a to před jejich provedením.

Způsob placení:

Fakturace bude provedena 1 x za 2 měsíce, a to na základě skutečně provedených prací, po odsouhlasení položkového rozpočtu objednatelem a TDI.

Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení.

8) Smluvní dodatky:

Ke změně, doplnění nebo zrušení této smlouvy může dojít jen písemným dodatkem, potvrzeným oběma smluvními stranami. V náležitostech touto smlouvou neřešených, platí ustanovení obchodního zákoníku.

Objednatel odpovídá za škody, které vzniknou v důsledku dodaných vadných podkladů zhotoviteli či třetím osobám.

9) Zvláštní ujednání:

a) Odpovědné osoby, zmocněné k jednání:

Za objednatele:	Markéta Balková, starostka Tel.: +420 724 705 685
Za zhotovitele:	Ing. Libor Smolík, jednatel Tel.: +420 724 230 679

b) Objednatel se zavazuje zajistit vstupy na pozemky.

c) Zhotovitel si zajistí vyjádření zodpovědných organizací o existenci elektrických a telefonních kabelů, vodovodů, parovodů, plynovodů, ropovodů, meliorací a všech podzemních zařízení v prostoru provádění prací včetně jejich vytýčení před termínem zahájení prací.

d) Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) v termínu, prosté právních i fyzických vad. Při předání staveniště (pracoviště) předá též napájecí místa elektrické energie příjezdové cesty, zemníky a deponie vytěžené zeminy a další náležitosti územního plánu, nezbytné k provádění prací ve smyslu smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Obě strany se zavazují reagovat na zápis ve stavebním deníku nejpozději do tří dnů.

f) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude přidělena dotace na provedení akce z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití. Objednatel je o této skutečnosti povinen informovat zhotovitele do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o přidělení či nepřidělení dotace dozví.

10) Odpovědnost za vady:

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání. Tyto vady je objednatel povinen reklamovat v zápisu o předání a převzetí díla. Zároveň je povinen navrhnout způsob odstranění vady, resp. způsob vyřízení reklamace.

Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se objeví v průběhu záruční lhůty v délce 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet od data předání a převzetí díla (prací).

Vady zjištěné v záruční lhůtě je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V opačném případě odpovědnost za tyto vady zaniká. Písemná reklamacie musí obsahovat popis vady.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v záruční lhůtě, pokud byly způsobeny vnějšími okolnostmi a nezpůsobil je zhotovitel.

Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu objektů.

Objednatel je povinen vytvořit podmínky pro odstranění reklamované vady.

11) Penalizační podmínky:

- a. 0,5% z nabídkové ceny za nesplnění termínu realizace – za každý den prodlení
- b. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává ve výši 1 tis. Kč, za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění. Termín pro odstranění vad a nedodělků se stanovuje na 10 dní od doručení oznámení zadavatele zhotoviteli.
- c. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1 tis. Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury vystavené zadavatelem za náklady spojené s odstraněním vad v případě, že zadavatel bude nucen tyto vady pro nečinnost zhotovitele opravit na vlastní náklady.
- d. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- e. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- f. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

12) Další ujednání:

Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.


Kontrola prací před zakrytím.

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce odběratele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede pracovník odběratelské kontroly do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem, ve stavebním deníku.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Hvoždanech, dne 22. 10. 2019

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Přílohy smlouvy:

1. položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18030** **Obnova špejcharu ve Hvoždanech**

Objednatel: **Obec Hvoždany**

IČO: **00242292**

DIČ: **CZ00242292**

26244 **Hvoždany**

Zhotovitel: **STAFIS-KT s.r.o.**

IČO: **25219090**

Pačejov - nádraží 74

DIČ: **CZ25219090**

341 01 **Horažďovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 719 349,53
PSV			2 685 895,26
MON			131 968,00
Vedlejší náklady			92 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 629 212,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 629 212,79 CZK
Základní DPH	21 %	972 134,69 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

5 601 347,48 CZK

ve HVOŽDANECH

dne

22. 10. 2019

STAFIS-KT s.r.o. ①
- provádění staveb - stavebniny -
IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090
Pačejov-nádraží 74, 341 01 Horažďovice
tel/fax: 37659514 e-mail: stafis-kt@seznam.cz

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Obnova špejcharu ve Hvozděanech	0	4 629 213	972 135	5 601 347	100
Z2301	soutěžní Púdorys 2.NP - 1. etapa	0	2 639 336	554 261	3 193 597	57
Z2302	soutěžní Púdorys 1.NP - 2. etapa	0	1 989 876	417 874	2 407 751	43
Celkem za stavbu		0	4 629 213	972 135	5 601 347	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			171 126,46	4
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			60 000,00	1
43	Schodiště	HSV			85 000,00	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			576,30	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			393 949,83	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			147 912,00	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			526 410,12	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			79 157,26	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			54 954,08	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			57 092,96	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 000,40	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 564 141,50	34
764	Konstrukce klempířské	PSV			50 945,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			728 154,83	16
783	Nátěry	PSV			261 896,86	6
784	Malby	PSV			80 757,07	2
M21	Elektromontáže	MON			131 968,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			117 170,12	3
VN	Vedlejší náklady	VN			92 000,00	2
Cena celkem					4 629 212,79	100

Položkový rozpočet

S:	18030	Obnova špejcharu ve Hvoždanech
O:	SO 01	Obnova špejcharu ve Hvoždanech
R:	Z2301 soutěžní	Půdorys 2.NP - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				94 074,49
1	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	7,58400	4 732,00	35 887,49
		Zazdívky kolem okenních otvorů :		5,25000		
		0,2*2*1,2*1,75*3+0,1*2*1,2*1,75*2+0,55*1,2*1,5+1,5*0,1*5*1,2				
		0,1*2*1,3*0,6*2+1,45*0,6*0,1*2+0,25*1,3*2*2*0,6+1,25*0,6*2*0,1		1,41600		
		0,1*0,6*2*1,3*2+1,25*0,6*0,1*2+0,1*0,6*2*1,3*2+1,2*0,6*0,1*2		0,91800		
2	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 vž. zhotovení drážek	t	0,83414	35 120,00	29 295,00
		Dodatečné překlady nad otvory oken :		0,83414		
		(2,2*5*2*17,9)/1000+(2,2*3*2*17,9)/1000+(1,9*3*2*17,9)/1000				
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm MVC	m2	23,30000	1 240,00	28 892,00
		Plentování překladů : (2,2*40+1,9*15)*0,2		23,30000		
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce				60 000,00
4	420001	Překlad žulový, sloupek žulový vč. osazení	ks	4,00000	6 500,00	26 000,00
		Výměna za prasklý překlad : 1		1,00000		
		Nový otvor okna překlad + 2 ks sloupků : 3		3,00000		
5	420002	Demontáž stávajícího prasklého překladu ze žuly	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
6	180456000900R	Montážní plošina na autopod.	Sh	40,00000	800,00	32 000,00
		Pracovní plošina pro osazení překladů a začištění okenních otvorů : 40		40,00000		
Díl: 43		Schodiště				85 000,00
7	430001254	Nové kamenné žulové vstupní schodiště vč. bočních obozdívek a podkladních vrstev	kpl	1,00000	85 000,00	85 000,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				308,88
8	771101111R00	Vyrovnání podkladů vápennou maltou tl. do 10 mm	m2	2,97000	104,00	308,88
		Vyrovnání schodiště 2 stupně :		2,97000		
		1,65*0,15*2*2+1,65*0,3*2*2				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				182 839,51
9	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku vápennou maltou tl. 50 mm	m2	281,91925	290,00	81 756,58
		Vyrovnání zdiva pod novou omítku ze 70% : 336,5275*0,7		235,56925		
		Vyrovnání ostění : 46,35		46,35000		
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva vápenná míchaná na stavbě	m2	236,39425	308,00	72 809,43
		Vnitřní omítky ze 70% : 336,5275*0,7		235,56925		
		Vyspravení po zazděném otvoru (dveře) : 1,5*0,55		0,82500		
11	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění míchaná na stavbě	m2	46,35000	610,00	28 273,50
		začištění otvorů :		38,55000		
		1,5*5*1,2+1,75*1,2*2*5+1,45*2*0,6+1,3*2*0,6*2+1,25*0,6*3+1,2*0,6*2				
		1,3*2*0,6*5		7,80000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 800,00
12	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
		Očištění stávajících překladů a sloupků ostění ze žuly : 1		1,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				24 005,82
13	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	226,47000	106,00	24 005,82

Záklop 2.NP : 128,79+97,68

226,47000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					38 177,84
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	502,34000	76,00	38 177,84	

Záklop 2.NP : 128,79+97,68

226,47000

Záklop 3.NP : 28,15*9,8

275,87000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 603,10
15	971028691R00	Vybourání otvorů zeď smíř. pl. 4 m2, nad 90 cm	m3	9,43200	1 690,00	15 940,08

Úprava okenních otvorů :

3,04500

0,45*1,15*1,2+1,5*1,2*0,6+0,1*1,2*1,75+0,45*1,2*1,6+1,5*0,15*1,2

0,9*0,35*0,6*2+0,95*1,45*0,6*2+1,25*1,3*0,6+0,65*0,6*0,3*2+1,25*0,6*1*2

4,74000

0,6*0,6*0,3+1,2*0,6*1+0,55*0,6*0,3+1,2*1*0,6

1,64700

16	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných do 70%	m2	235,56925	58,00	13 663,02
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Otlučení stávajících omítek :

213,35125

((14,9*2+8,6*2)*3,35+(10,9*2+8,6*2)*3,65+(1,65+2,5*2)*0,75)*0,7

((2,75+2,4*2+2,7*2,4*2+2,55+2,4*2+2,4*2+2,7*4+2,75*2+2,35*4)*0,6)*0,7

22,21800

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	23 360,13
----------------	--------------------------------	------------------

17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	42,47297	550,00	23 360,13
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské	1 180 237,49
-----------------	----------------------------	---------------------

18	762812570RT3	Montáž podhledových hoblovaných prken na polodrážku - smrk včetně dodávky řeziva, palubky tl. 24 mm, šíře min.140 mm, včetně upevnění+lepidlo	m2	226,47000	550,00	124 558,50
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Podlaha 2.NP-Místnosti 2.01+2.02 : (128,79+97,68)

226,47000

19	762812811R00	Demontáž záklopů z prken tl. do 3,2 cm	m2	502,34000	27,00	13 563,18
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Záklop 2.NP : 128,79+97,68

226,47000

Záklop 3.NP : 28,15*9,8

275,87000

20	762822140RT2	Výměna napadených částí trámů včetně dodávky řeziva, demontáže, montáže a plátování	m3	15,92720	13 600,00	216 609,92
----	--------------	---	----	----------	-----------	------------

Strop nad 1.02-strop nad 1.NP 50% :

2,24664

(9,2*0,18*0,22*7*0,5)+(9,2*0,12*0,22*8*0,5)

Strop nad 1.01-strop nad klenbou 100% :

7,24608

(9,2*0,24*0,24*12)+(15,4*0,24*0,24)

Strop nad 2.01-strop nad 2.NP 50% :

3,42056

(9,2*0,26*0,26*11*0,5)

Strop nad 2.02-strop nad 2.NP 50% :

3,01392

(9,2*0,26*0,28*9*0,5)

21	762841210RT3	Montáž podlahového roštu, prkna hoblovaná po 600 mm včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, šíře min.140 mm	m2	56,94920	380,00	21 640,70
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Podlaha 2.NP-Místnosti 2.01+2.02 :

56,94920

8,6*((14,9+10,9)/0,6)*1,1*0,14

22	762812570RT4	Montáž podlahových hoblovaných prken na polodrážku - smrk včetně dodávky řeziva, palubky tl. 24 mm, šíře min.140 mm, včetně upevnění	m2	275,87000	550,00	151 728,50
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Podlaha 3.NP-Půda : 28,15*9,8

275,87000

23	762812370RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, dubová prkna tl. 20 mm, šíře min.140 mm, včetně vrutů a lepidla	m2	226,47000	2 780,00	629 586,60
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

Podlaha 2.NP-Místnost 2.01+2.02 : (128,79+97,68)

226,47000

24	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	18,62105	1 211,00	22 550,09
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské	34 664,75
-----------------	------------------------------	------------------

25	764510291R00	Montáž oplechování vnějších parapetů Cu	m	15,65000	295,00	4 616,75
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

(2*1,45+3*1,25+2*1,2+2*1,05+3*1,5)

15,65000

26	553420419R	Parapet vnější Al eloxovaný tažený do š. 500 mm	m	18,78000	1 600,00	30 048,00
----	------------	---	---	----------	----------	-----------

15,65*1,2

18,78000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	427 317,22
-----------------	------------------------------	-------------------

27	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm dřevěné parapety oken včetně lepidel	m	15,65000	333,00	5 211,45
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

(2*1,45+3*1,25+2*1,20+2*1,05+3*1,50)			15,65000			
28	7660001	Obklad stupňů schodišťových, prkna dubová tl. 30 mm, hoblovaná vč. lazurovacího laku	m2	2,97000	6 400,00	19 008,00
Obklad 2 ks stupňů (stupnice i podstupnice) : 2,97			2,97000			
29	7660002	Dřevěné schodnicové schodiště vč. zábradlí a povrchové úpravy	kpl	2,00000	95 000,00	190 000,00
Schodiště z 1.NP do 2.NP : 1			1,00000			
Schodiště z 2.NP do 3.NP : 1			1,00000			
30	766000214	Dřevěné okno s dvojsklem, dvoukřídle, 1500x1750 mm vč. kování, kliky, povrchové úpravy	ks	3,00000	24 806,00	74 418,00
31	766000215	Dřevěné okno s dvojsklem, dvoukřídle, 1310x1300 mm vč. kování, kliky, povrchové úpravy	ks	2,00000	14 196,00	28 392,00
32	766000216	Dřevěné okno s dvojsklem, dvoukřídle, 1110x1300 mm vč. kování, kliky, povrchové úpravy	ks	3,00000	12 121,00	36 363,00
33	766000217	Dřevěné okno s dvojsklem, dvoukřídle, 1060x1300 mm vč. kování, kliky, povrchové úpravy	ks	2,00000	11 575,00	23 150,00
34	7660002215	Dřevěné okno s dvojsklem, dvoukřídle, 1050x1600 mm vč. kování, kliky, povrchové úpravy	ks	2,00000	16 405,00	32 810,00
35	61187553R	Deska parapetní dřevěná šířka do 80 cm s lakem	m	18,78000	826,00	15 512,28
15,65*1,2			18,78000			
36	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	3,09267	793,00	2 452,49
Díl: 783		Nátěry				208 910,16
37	783782211R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, bezbarvá impregnace vč. očištění trámů Lignofix I-profi OH a nátěr konzervačním voskem např.Revax 30	m2	397,07200	130,00	51 619,36
Trámy 2.NP : (12*9,2*0,24*4)+((7*9,2*(0,18+0,22)*2))+((8*9,2*(0,12+0,22)*2))			207,55200			
Trámy 3.NP : 11*9,2*0,26*4+9*9,2*0,26*2+8*9,2*0,28*2			189,52000			
38	783782211R01	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, bezbarvá impregnace Lignofix I-profi OH	m2	1 457,62000	70,00	102 033,40
Ošetření podlahových prken 2.NP a 3.NP : ((128,79+97,68)*4)+(28,15*9,8)*2			1 457,62000			
39	783726300R00	Nátěr tesařských konstr.- podlaha-tvrdým voskovým olejem Osmo Rapid	m2	502,34000	110,00	55 257,40
Podlaha 2.NP a 3.NP : (128,79+97,68)+(28,15*9,8)			502,34000			
Díl: 784		Malby				45 802,94
40	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m	m2	336,52750	56,00	18 845,54
41	784011222RT2	Zakrytí podlah, stropů včetně papírové lepenky	m2	1 078,29600	25,00	26 957,40
2.NP - podlaha, strop : (128,79+97,68)*2			452,94000			
3.NP - podlaha, strop : (28,15*9,8)*2			551,74000			
Schodiště : 50			50,00000			
Okna : 1,5*1,75*5+1,31*1,3*2+1,110*1,3*3+1,06*1,3*2			23,61600			
Díl: M21		Elektromontáže				84 662,00
42	210010002RU2	Trubka ohebná pod omítku, min.320N/5cm, 20/17 mm včetně dodávky a montáže	m	180,00000	30,00	5 400,00
43	210010003RU2	Trubka ohebná pod omítku, min.320N/5cm,25/21 mm včetně dodávky a montáže	m	150,00000	36,00	5 400,00
44	210010311RT1	Krabice univerzální KU68 včetně dodávky KU 68 s víčkem, s montáží	kus	32,00000	31,00	992,00
45	210111011RT6	Zásuvka zapuštěná 16A/230V, IP44, do KU68 - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku s montáží	kus	11,00000	172,00	1 892,00
46	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP44, do KU68 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu s montáží	kus	3,00000	167,00	501,00
47	210110045RT6	Spínač zapuštěný jednopólový střídavý, řazení 6, IP44, do KU68 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu s montáží	kus	4,00000	186,00	744,00
48	210111011RT7	Záslepka do vícenásobného rámečku	kus	11,00000	88,00	968,00
49	210192562R00	HOP Svorkovnice ochranná vč.ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,00000	522,00	522,00

50	210800005RT1	Vodič CY 10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CY 10 a montáže	m	5,00000	70,00	350,00
51	210800105RT2	Kabel CYKY 30x1,5 mm2 - ovládání osvětlení včetně dodávky kabelu a montáže	m	60,00000	31,00	1 860,00
52	220280102R00	Výsek drážek+průrazy kamenného zdiva	soubor	1,00000	13 398,00	13 398,00
53	210192562R01	Montáž HOP Svorkovnice ochranné	kus	1,00000	476,00	476,00
54	347941T10	Zkoušky, revize	soubor	1,00000	5 145,00	5 145,00
55	M21000214	Rozvaděč RH vč. skříně, jističů	kpl	1,00000	28 123,00	28 123,00

rozvodnice 72 modulů, In63A, IP43/20 pod omítku : 1
zkoordinovaný svodič blesk.proud I+II, limp 25/75 kA : 1,00000

hlavní vypínač 3x 63A :
proud.chránič s nadpr.ochranou 10B/2P/0.3A, 10kA 6
kusů :
proud.chránič s nadpr.ochranou 10B/2P/0.03A, 10kA :

proud.chránič s nadpr.ochranou 10C/2P/0.03A, 10kA :

proudový chránič 40A/4P/0.03A , 10kA, 2 kusy :

jistič 16B/1, 10kA, 6 kusů :

jistič 10B/1, 10kA :

řadové svorky RSA, 12 kusů :

prostorová rezerva + 1/4 na uchazení :

podružný materiál 5%, (proud.-hřebenová.lišta,
propoj.vodiče) :

sestavení rozvodnice 7% :

56	M21000215	Montáž rozvaděče RH vč. skříně, jističů	kpl	1,00000	2 572,00	2 572,00
57	M21141 R00	Přirážka za podružný a spojovací materiál M 21	soubor	1,00000	2 089,00	2 089,00
58	210800105RT1	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou-osvětlení včetně dodávky kabelu a motnáže	m	330,00000	31,00	10 230,00
59	210800106RT1	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 uložený pod omítkou-(zásuvky 230 V/16A) včetně dodávky kabelu a montáže	m	100,00000	40,00	4 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 69 572,00

60	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	95,54210	49,00	4 681,56
61	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	47,77105	131,00	6 258,01
62	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	47,77105	22,00	1 050,96
63	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	477,71050	40,00	19 108,42
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	477,77105	23,00	10 988,73
65	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	47,77105	181,00	8 646,56
66	979098231U00	Skládkovné směsný odpad	t	41,20876	457,13	18 837,76

Díl: VN Vedlejší náklady 46 000,00

67	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
68	005211050RT	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
69	00523 R	Mykologický průzkum po odkrytí konstrukcí	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem

2 639 336,33

Poznámky uchazeče k zadání